

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Dojazdy, chodniki i zagospodarowanie [CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni]		
1	KNR 2-01 0103-0400		Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 36-45cm	szt	16,000
		16			16,00000
2	KNR 2-01 0105-0400		Mechaniczne karczowanie pni. Średnice pni 35-45cm	szt	16,000
		16			16,00000
3	KNR 2-01 0110-0100		Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km Analogia: Dłużyce, karpina i gałęzie	m3	12,000
		12			12,00000
4	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie	m2	1969,000
			Dojazdy: 821,0		821,00000
			parkingi: 221,0		221,00000
			Chodniki: 927,0		927,00000
5	KNR 2-31 0101-0200		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5cm głębokości w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie Krotność = 4	m2	1042,000
			Dojazdy: 821,0		821,00000
			parkingi: 221,0		221,00000
6	KNR 2-01 0239-0300		Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00m3 w gruncie kat. I-II, samochód 5-10t. Odwiezienie na odkład	m3	602,200
			1969*0,20+1042,0*0,20		602,20000
7	KNR 2-31 0402-0400		Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem Beton zwykły B-15 (C12/15)	1 m3	30,580
			Krawężniki: (329,0+124,0)*0,45*0,15		30,57750
8	KNR 2-31 0403-0100		Krawężniki betonowe. Wystające o wym. 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	329,000
			Krawężniki: (329,0)		329,00000
9	KNR 2-31 0403-0100		Krawężniki betonowe. Wystające o wym. 15x30cm, na podsypce piaskowej Analogia: Krawężnik najazdowy 15x22 cm	m	124,000
			Krawężniki: (124,0)		124,00000
10	KNNR 6 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	m2	1969,000
			Dojazdy: 821,0		821,00000
			parkingi: 221,0		221,00000
			Chodniki: 927,0		927,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNNR 6 0106-0500		Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek	m2	1863,000
			Dojazdy - dwie warstwy: 821,0*2		1642,00000
			parkingi: 221,0		221,00000
12	KNR 2-31 0115-0100		Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 20%; grubości 15cm, po zagęszczeniu	m2	1042,000
			Dojazdy: 821,0		821,00000
			parkingi: 221,0		221,00000
13	KNR 2-31 0115-0200		Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 20%; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy	m2	1042,000
			Dojazdy: 821,0		821,00000
			parkingi: 221,0		221,00000
14	KNR 2-31 0511-0300		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - szara, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1042,000
			Dojazdy: 821,0		821,00000
			parkingi: 221,0		221,00000
15	KNNR 6 0404-0100		Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	384,000
			Obrzeża betonowe 6x20: 384,0		384,00000
16	KNNR 6 0112-0500		Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm	m2	927,000
			Chodniki: 927,0		927,00000
17	KNR 2-31 0511-0201		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	927,000
			Chodniki: 927,0		927,00000
18	KNR 2-21 0218-0300		Rozścielenie ziemi urodzajnej. Na terenie płaskim - spycharkami	m3	117,300
			782*0,15		117,30000
19	KNR 2-21 0211-0100		Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Ręczne - na terenie płaskim gr.warstwy 2 cm	1 ha	0,080
			Powierzchnia trawników: (792,0)*0,0001		0,07920
20	KNR 2-21 0211-0200		Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Ręczne - na terenie płaskim dodatek za każdy następny 1 cm Krotność = 3	1 ha	0,080
			Powierzchnia trawników: (792,0)*0,0001		0,07920
21	KNR 2-21 0207-0100		Orka glebogryzarką oraz mech.bronowanie i kultywatorowanie przed orką. Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu I-II	ha	0,080
			Powierzchnia trawników: (792,0)*0,0001		0,07920
22	KNR 2-21 0401-0400		Wykonanie trawników dywanowych siewem. Z nawożeniem - kat.gruntu I-II	m2	782,000
			Powierzchnia trawników: (782,0)		782,00000