
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Sala gimnastyczna wra z łącznikiem przy Zepole Szkół w Kruklankach -
branża drogowa
ADRES INWESTYCJI: ul. 22-go Lipca 34, 11-612 Kruklanki
NAZWA INWESTORA: Gmina Kruklanki
ADRES INWESTORA: ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Dariusz Grzybowski

DATA OPRACOWANIA: 2019-11-03

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Dojazdy, chodniki i zagospodarowanie nawierzchni			
1	KNR 2-01 0103-04	Scinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 36-45cm	szt.		
d.1		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni. Średnice pni 35-45cm	szt.		
d.1		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
3	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km Analogia: Dłużyce, karpina i gałęzie	m3		
d.1		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR 2-31 0101-01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie	m2		
d.1					
	Dojazdy	821,0	m2	821,000	
	parkingi	221,0	m2	221,000	
	Chodniki	927,0	m2	927,000	
				RAZEM	1 969,000
5	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5cm głębokości w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie Krotność = 4	m2		
d.1					
	Dojazdy	821,0	m2	821,000	
	parkingi	221,0	m2	221,000	
				RAZEM	1 042,000
6	KNR 2-01 0239-03 uwaga pod tablicą	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00m3 w gruncie kat. I-II, samochód 5-10t. Odwiezienie na odkład	m3		
d.1		1969 * 0,20 + 1042,0 * 0,20	m3	602,200	
				RAZEM	602,200
7	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3		
d.1		(329,0 + 124,0) * 0,45 * 0,15	m3	30,578	
	Krawężniki			RAZEM	30,578
8	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe. Wystające o wym. 15x30cm, na podsypce piaskowej	m		
d.1		(329,0)	m	329,000	
				RAZEM	329,000
9	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe. Wystające o wym. 15x30cm, na podsypce piaskowej Analogia: Krawężnik najazdowy 15x22 cm	m		
d.1		(124,0)	m	124,000	
				RAZEM	124,000
10	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	m2		
d.1					
	Dojazdy	821,0	m2	821,000	
	parkingi	221,0	m2	221,000	
	Chodniki	927,0	m2	927,000	
				RAZEM	1 969,000
11	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek	m2		
d.1		821,0 * 2	m2	1 642,000	
	Dojazdy - dwie warstwy parkingi	221,0	m2	221,000	
				RAZEM	1 863,000
12	KNR 2-31 0115-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 30%; grubości 15cm, po zagęszczeniu	m2		
d.1					
	Dojazdy	821,0	m2	821,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	parkingi	221,0	m2	221,000	
				RAZEM	1 042,000
13 d.1	KNR 2-31 0115-02	Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 30%; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy Krotność = 5	m2		
	Dojazdy parkingi	821,0 221,0	m2 m2	821,000 221,000	
				RAZEM	1 042,000
14 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - szara, na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
	Dojazdy parkingi	821,0 221,0	m2 m2	821,000 221,000	
				RAZEM	1 042,000
15 d.1	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		
	Obrzeża betonowe 6x20	384,0	m	384,000	
				RAZEM	384,000
16 d.1	KNNR 6 0112-05	Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm	m2		
	Chodniki	927,0	m2	927,000	
				RAZEM	927,000
17 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
	Chodniki	927,0	m2	927,000	
				RAZEM	927,000
18 d.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej. Na terenie płaskim - spycharkami	m3		
		782 * 0,15	m3	117,300	
				RAZEM	117,300
19 d.1	KNR 2-21 0211-01	Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Ręczne - na terenie płaskim gr.warstwy 2 cm	ha		
	Powierzchnia trawników	(792,0) * 0,0001	ha	0,079	
				RAZEM	0,079
20 d.1	KNR 2-21 0211-02	Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Ręczne - na terenie płaskim dodatek za każdy następny 1 cm Krotność = 3	ha		
	Powierzchnia trawników	(792,0) * 0,0001	ha	0,079	
				RAZEM	0,079
21 d.1	KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzarką oraz mech.bronowanie i kultywatorowanie przed orką. Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu I-II	ha		
	Powierzchnia trawników	(792,0) * 0,0001	ha	0,079	
				RAZEM	0,079
22 d.1	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem. Z nawożeniem - kat.gruntu I-II	m2		
	Powierzchnia trawników	(782,0)	m2	782,000	
				RAZEM	782,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Dojazdy, chodniki i zagospodarowanie nawierzchni]		2
Spis treści		4