

Biblioteka i Ośrodek Kultury
Gminy Kruklanki
ul. 22 Lipca 19, 11-612 Kruklanki
NIP 8451986800 REGON 364104884

Kruklanki dnia 12.02.2020 r.

PBO.271.1.2.2020

Do wszystkich Wykonawców Wyjaśnienie nr 2

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) w związku z otrzymanym w dniu 07.02.2019 r. zapytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym **„Budowa sceny letniej i siłowni zewnętrznych w Gminie Kruklanki jako rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej”** przekazuję treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego:

Pytanie 1

Czy ująć w wycenie podjazd dla niepełnosprawnych oznaczony na mapie sytuacyjno - wysokościowej nr 6.

Odpowiedź:

Podjazd dla niepełnosprawnych oznaczony na mapie pod nr 6 jest poza zakresem przedmiotu zapytania.

Pytanie 2

Czy słupy i podciągi będą obłożone płytką klinkierową? - w przedmiarze nie występują.

Odpowiedź:

Słupy i podciągi nie będą obkładane płytką klinkierową, należy pozostawić fakturę betonu, do wylania podciagu i słupów należy zastosować beton C30/37 z odpowiednimi domieszkami aby uzyskać gładką strukturę betonu przy szalunkach systemowych.

Pytanie 3

Czy zbrojenie posadzki wykonać matami posadzkowymi fi 2cm czy prętami zbrojeniowymi fi 6cm i w jakim rozstawie?

Odpowiedź:

Do zbrojenie posadzki zastosować standardowe maty posadzkowe oczko 15*15cm z prętów fi 2,2mm.



Pytanie 4

Proszę zweryfikować rysunki techniczne elementów żelbetonowych ich ilości, długość i umiejscowienie w stosunku do rzutu i przekroju projektowanego obiektu.

Odpowiedź:

Zweryfikowane rysunki konstrukcyjne zostaną zamieszczone do zapytania.

Pytanie 5

Projekt dachu zamienny jest pomniejszony o 2 szt dźwigarów D1, czy rozstaw pozostałych dźwigarów jest w jednakowej odległości osiowo, na rysunku jest pokazane stężenie poprzeczne i krzyżowe z linki stalowej - jakiego przekroju i o jakiej nośności?

Odpowiedź:

Projekt dachu zamienny został pomniejszony o 2szt. dźwigarów, rozstaw należy ustawić w jednakowej odległości. Stężenia poprzeczne, krzyżowe, okucia w miejscach podparć itp. należy uwzględnić w projekcie wykonawczym, który powinien wykonać dostawca konstrukcji klejonej i przedstawić inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Z-ca Dyrektora BICRISK
ds. upowszechniania czytelnictwa

mgr Mariola Maćkiw