

Przedmiar

Przedmiar robót

Przebudowa placu w miejscowości Kruklanki jako miejsce odpoczynku turystów przy szlakach rowerowych

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
I		PRACE PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,07
2	01.01.01	Demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej	m2	96
3	01.01.01	Demontaż istniejących krawężników drogowych	mb	87
II		ROBOTY ZIEMNE	*	*
4	01.02.02	wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. I-III z transportem urobku na odkład pod konstrukcje drogowe	m3	386,88
5	01.02.02	wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. I-III z transportem urobku na odkład pod krawężnik drogowy	m3	12,744
III		PODBUDOWY	*	*
6	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	744
7	04.02.01.	Warstwy odsączające i odcinające z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 20Cm	m2	744
8	04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm	m2	744
IV		ELEMENTY ULIC	*	*
9	08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100, 15x22x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej	mb	118
10	08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100, na podsypce cementowo – piaskowej	mb	151

Przedmiar

V		NAWIERZCHNIA	*	*
11	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm podsypka z kruszywa 0/6mm gr.5cm	m2	563
12	05.03.23a	Nawierzchnia z płyt ażurowych grubości 10cm "eko" podsypka z kruszywa 0/6mm gr. 3Cm	m2	181
VI		URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
13	07.06.02	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt.	2
VII		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
14	09.01.01	Humusowanie z obsianiem poboczy	m2	60
15	09.01.01	Regulacja studzienek kanalizacyjnych i skrzynek wodociągowych	szt.	1
VIII		ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI	*	*
16	01.01.01	Ławka solarna	szt.	1
17	01.01.01.	Lampa hybrydowa wraz z fundamentem i montażem	kpl	2
18	01.01.01.	Tablica opisowa	kpl	1