

Przedmiar robót

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO POMOSTU NA JEZIORZE ŻYWKI W GMINIE KRUKLANKI

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja : ŻYWKI, dz. nr 78, PRZY dz. nr 70/1 O. ŻYWKI,
GMINA KRUKLANKI

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. roboty rozbiórkowe

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-141201-03- 040	Rozbiórka kleszczy i krzyżulców drewnianych podwójnych o przekroju do 400 cm2 z łądu Charakterystyka Robót: Tablica: 1201 1.Odpalenie i wybicie śrub 2.Zdjęcie kleszczy 3.Odtransportowanie i ułożenie materiałów na składowisku krotność= 1,00	m	314,20
1. 12*2,5+34*4+2,4*4+3,15*44				314,20
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-141203-01- 040	Rozbiórka krawężników, poprzecznic, podłużnic i oczepów o przekroju do 400 cm2 dostępne z łądu Charakterystyka Robót: Tablica: 1203 1.Odkręcenie i wybicie śrub 2.Demontaż elementów konstrukcji 3.Odtransportowanie i ułożenie i ułożenie materiałów na składowisku krotność= 1,00	m	344,00
1. 344				344,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-141204-02- 040	Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów bez zastrzału Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 1.Demontaż poręczy, słupków, zastrzałów i poprzeczek 2.Odtransportowanie i złożenie materiałów na składowisku krotność= 1,00	m	44,00

2. pokład pomostu

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-140405-01-050	<i>Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm wykonywany z łądu</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0405 1.Przygotowanie dyliny pomostowej 2.Umocnienie bali gwoździami krotność= 1,00	m2	288,08
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-140406-02-040	<i>Balustrady pomostowe</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 1.Przygotowanie elementów 2.Wywiercenie i wycięcie otworów 3.Montaż elementów i umocnienie do konstrukcji podtrzymującej krotność= 1,00	m	44,00

3. palowanie , konstrukcja

Kod CPV:

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-050101-01-034	<i>Hale typu lekkiego. Montaż słupów o masie do 1,0 t - nakładki stalowe z rury d=300 na słupy drewniane</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 1.Sortowanie konstrukcji na składowisku przyobiektowym 2.Transport konstrukcji ze składowiska przyobiektowego do miejsca montażu 3.Ustawienie i rozebranie klatek montażowych 4.Scalenie konstrukcji 5.Zamocowanie do słupów i zdjęcie drabin montażowych 6.Montaż konstrukcji ze skróceniem i regulacją 7.Wykonanie połączeń styków montażowych 8. zabetonowanie głowic pali 9.Wykonanie i rozebranie rusztowań wiszących krotność= 1,00	t	11,06
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-140401-04-060	<i>Kleszcze drewniane podwójne na palach pomostowych wykonywane z wody</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 1.Przygotowanie kleszczy 2.Wywiercenie otworów w palach (kol.01-04) 3.Wywiercenie otworów w ścianie (kol.05 i 06) 4.Montaż kleszczy krotność= 1,00	m3	7,16
1. 0,6				0,60
2. 2,72				2,72
3. 0,32				0,32
4. 3,52				3,52
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-140404-02-060	<i>Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów wykonywane z wody. Przekrój elementu do 400 cm2</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0404 1.Przygotowanie elementów, zaciosów i gniazd 2.Wywiercenie otworów na śruby 3.Montaż elementów ze skróceniem śrubami krotność= 1,00	m3	6,74

4. wyposażenie pomostu

Kod CPV:

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-140915-01-033	Montaż drabinek i wylazów ratowniczych. Cztery kotwy mocujące <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0915</i> 1.Transport gotowych elementów do miejsca wbudowania 2.Umocowanie do uprzednio osadzonych kotew 3.Osadzenie pochwytów i klamer <i>krotność= 1,00</i>	kg	120,00
1. 6*20				120,00