



UZGODNIENIE Nr 78394/TODDROU/P/2015

z dnia 24-11-2015r.

Dotyczy: Projekt modernizacji drogi w miejscowości Lipowo dł. 400m, dz. nr 48.

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejącą sieć telekomunikacyjną podziemną / napowietrzną, będącą własnością Orange Polska S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno – wysokościowej symbolem – T.
2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie zinwentaryzowane geodezyjnie, należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić OPL, w celu określenia sposobu usunięcia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8⁰⁰ – 16⁰⁰ od poniedziałku do piątku w dni robocze – Pan Wiącek Andrzej, tel. 0 87 428 10 34; fax 0 87 428 40 00, w pozostałym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 0 89 525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomić:

Orange Polska S.A.,
Dostarczanie i Serwis Usług,
Ewidencja i Standardy Infrastruktury,
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa,
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn,
10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, fax 89 525 22 86,
o zamiarze rozpoczęcia prac, podając jednocześnie numer powyższego Uzgodnienia.



4. Podczas prowadzenia prac:

- ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy
- w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypianiem urządzeń, w celu stwierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń na urządzeniach OPL, należy skontaktować się z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.
- przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury OPL metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika OPL,
- przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury OPL,
- dokonać regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne. Koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

- w miejscach skrzyżowań oraz na planowanych wjazdach na infrastrukturze OPL zastosować osłonowe rury dwudzielne lub inne trwałe zabezpieczenie na całej długości przykrycia wystające 0,5m poza obszar i zabezpieczone z obu stron przed zamulaniem.
5. Orange Polska S.A. informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu,
 6. Orange Polska S.A., zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,
 7. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.
 8. W sytuacjach awaryjnych zastrzegamy prawo dostępu do sieci OPL włącznie z rozbiórką nawierzchni.
 9. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie ważne jest 12 miesięcy od daty jego wydania.

Edward Czyrko



Starszy Specjalista

ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze

Legenda

Projektowana krawęż drogi

Projektowana rów melioracyjny

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6-Olsztyn

L.dz. 78394/TODDROU/PI 29 15
Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag. 78394/TODDROU/PI/2015
Wg przekazanego załącznika
Olsztyn 24.11.2015 Edward Gajko.
Miejscowość Data Podpis

Tomasz Kulik Biuro Projektów Inżynieryjnych
Gajewo ul. Spacerowa 15; 11-500 Giżycko

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipowo gmina Kruklanki

URZĄD GMINY KRUKLANKI

Plan Zagospodarowania terenu

Data opracowania
10.2015

Skala
1 : 500

Nr rysunku
1

Nr arkusza
1

Imię i nazwisko

Nr uprawnień

Branża

Podpis

Jerzy Romanek

SUW-67/90

Drogowa

mgr inż. Tomasz Kulik

Drogowa

mgr inż. Tomasz Kulik

9-355/2
R/Va

gm. Wydminy obręb Ortowo
5994050
1572900

160,8

160,7
160
160
160

[illegible]

1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika RE Elk.
2. W miejscach skrzyżowań kabli elektroenergetycznych z urządzeniami elektroenergetycznymi należy zachować odpowiednie odległości zgodne z obowiązującymi przepisami.
3. W miejscach skrzyżowań kabli elektroenergetycznych z przepięciwymi prądami należy wykonać przepięciwymi prądami przekopów próbnych celem ustalenia granic strefy zagrożenia wyładowaniami elektroenergetycznymi. Kable elektroenergetyczne należy chronić na długości 1m od miejsca skrzyżowania z urządzeniami elektroenergetycznymi zgłoszając to do odbioru w RE Elk.
4. Grunt w pobliżu stacji elektroenergetycznych należy zabezpieczyć przed osunięciem się.
5. 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji projektowanych robót zgłosi się do RE Elk w celu uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

Elk. dnja 06.11.2013

Nazwa zadania

Investor

Tytuł
rysunku

Stanowisko

Projektant

Asystent
projekt.