

Przedmiar

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasieniec gmina Kruklanki

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
I		PRACE PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,39
II		ROBOTY ZIEMNE	*	*
2	01.02.02	wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. I-III z transportem urobku na odkład pod konstrukcje drogowe	m3	1125,8
3	01.02.02	wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. I-III z transportem urobku na odkład pod krawężnik drogowy	m3	87,048
III		PODBUDOWY	*	*
4	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	2165
5	04.02.01.	Warstwy odsączające i odcinające z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 20Cm	m2	2165
6	04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm	m2	2165
IV		ELEMENTY ULIC	*	*
7	08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej	mb	806
V		NAWIERZCHNIA	*	*
8	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm podsypka z kruszywa 0/6mm gr. 4cm	m2	1853
9	05.03.23a	Nawierzchnia z płyt ażurowych grubości 10cm "eko" podsypka z kruszywa 0/6mm gr. 2cm	m2	312
VI		URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
10	07.06.02	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt.	3
VII		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*

Przedmiar

11	09.01.01	Humusowanie z obsianiem poboczy	m2	804,5
12	09.01.01	Regulacja studzienek kanalizacyjnych i skrzynek wodociągowych	szt.	10
13	0.00.00	Zakładanie rur ochronnych typu "AROT"	m	41


Tomasz Kulik
Biuro Projektów Inżynierskich
 ul. Spacerowa 15 / Gajewo, 11-500 Giżycko
 NIP 742-109-13-05, REGON 280533104