

Przedmiar robót

Przedmiar robót**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywy gmina Kruklanki**

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
I		Prace przygotowawcze	*	*
1	00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,08
II		Roboty ziemne	*	*
3	01.02.02	wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. I-III z transportem urobku na odkład pod konstrukcje drogi i zjazdów przedłużenie drogi	m3	177,3576
III		Podbudowy	*	*
4	04.01.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	347,76
5	04.02.01.	Warstwy odsączające i odcinające z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 20cm	m2	347,76
6	04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 20cm	m2	347,76
IV		Nawierzchnia	*	*
8	05.03.05	warstwa wiążąca gr. 7 cm na przedłużeniu drogi	m2	347,76
9	05.03.05	Wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową istniejącej nawierzchni w ilości ok. 25 kg/m2 z oczyszczeniem i skropieniem)	Mg	73,5
10	05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna z oczyszczeniem i skropieniem)	m2	3287,76
VI		Roboty wykończeniowe	*	*
13	04.04.02.	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 8 cm	m2	874,8
15	05.03.23a	Regulacja placu z trelinki (podniesienie do poziomu nawierzchni)	m2	41,5
16	05.03.23a	Regulacja istniejących wjazdów utwardzonych (podniesienie do poziomu nawierzchni kostka betonowa, bruk)	m2	24,4
17	00.00.00	Regulacja studzienek kanalizacyjnych i skrzynek wodociągowych	szt.	2
18	00.00.00	Założenie rury ochronnej typu "AROT"	m	10